

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KP-V.251.3.2019

Miejsce wykonania usługi	Płock, ul. Bolesława Krzywoustego 3 Filia Nr 4	
Szacunkowa ilość m2	308	
ZAKRES PRAC MALARSKICH	Naprawy pęknięć , drobne przecierki, mycie ścian, gruntowanie, co najmniej dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze: białym sufity 20m ² +107,5 m ² , oraz ściany w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem -180m ² . Demontaż listw przypodłogowych - ok.80 mb, naprawa ubytków.Zabezpieczenie regałów z książkami folią, podłogi folią, przesunięcia regałów, Malowanie farbą termoodporną rur oraz grzejników - 133 żeberka, Rodzaj zalecanych farb: sufit -Śnieżka Max White, ściany ALPINA LATEX MAT	
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH	ZGODNIE Z PROJEKTEM MONTAŻU DRZWI -Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.	

UWAGA

Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia zabezpiecza WYKONAWCA, z wyjątkiem drzwi. Zalecana wizja lokalna w terminach uzgodnionych ze Zlecającym.

TERMIN REALIZACJI - od 21.05.2019 -wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym2019 - max do 29 .05.2019

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
Marek Urbaniak