

## PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty budowlane obejmujące wzmocnienie stropów  
w salach lekcyjnych nr 15, 16, 17, 24, 25 w budynku Małej Szkoły  
przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul.Czwartaków 6 w Płocku

### 1. Roboty demontażowe:

- Demontaż karniszy - 43,8 m

karnisze podlegają demontażowi bez konieczności ich ponownego montażu, ponieważ Użytkownik nie przewiduje dalszego ich wykorzystania z uwagi na to, że w salach zostały zamontowane pionowe żaluzje

2. Zeskrobanie starej farby z powierzchni sufitów w sali 15, 16, 17, 24 i 25, oczyszczenie powierzchni pod przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych – 317,5 m<sup>2</sup>

3. Przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm z wyprowadzeniem przewodów pod zasilanie opraw oświetleniowych i projektorów - 317,5 m<sup>2</sup>

4. Dodatkowe zabezpieczenie przyklejonych płyt gipsowo-kartonowych kołkami rozprężnymi motylkowymi umieszczonymi w pustakach stropowych w siatce 50cm x 50cm - 317,5 m<sup>2</sup>

5. Zaspoinowanie styków płyt gipsowo kartonowych, dwuwarstwowe położenie gładzi gipsowych na powierzchni płyt g-k na sufitach - 317,5 m<sup>2</sup>

6. Dwukrotne pomalowanie powierzchni płyt g-k z zastosowaniem ekologicznej farby w kolorze białym - 317,5 m<sup>2</sup>