

Przedmiar robót

**Remont podłogi sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa Nr 5,
ul. Cicha 12a w Płocku.**

Zakres robót:

1. Demontaż listew przyściennych:
63,00 m
2. Rozebranie posadzki z deszczulek:
242,00 m²
3. Wykonanie posadzki z deszczulek dębowych, gr. 22 mm, na gwoździe, z częściową naprawą ślepej podłogi, (przyjęto 20 powierzchni),
242,00 m²
4. Montaż nowych listew przyściennych drewnianych, lakierowanych z otworami wentylacyjnymi:
63,00 m
5. Malowanie linii boisk zgodnie z załączonym szkicem:
1 kpl
6. Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych, na drzwi aluminiowe:
3,36 m²
7. Montaż bramek do gry w piłkę ręczną, (montowane na ścianie):
2 kpl.
8. Montaż tablic do gry w piłkę koszykową, z regulacją wysokości, składanych:
2 kpl.
9. Montaż słupków do siatkówki przyściennych, uniwersalnych z regulacją wysokości, z wyposażeniem, (siatka z linką, antenki):
1 kpl.
10. Malowanie z uzupełnieniem tynków, szpachlowaniem, malowaniem 2 x farbą zmywalną, półmat,
365,00 m²
11. Malowanie z przecierką sufitów (z likwidacją zacieków):
242,00 m²

Płock, marzec 2016 rok.

