

Przedmiar robót

Remont podłogi sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 w Płocku.

Zakres robót branża budowlana:

1. Demontaż listew przyściennych:

54,00 m

2. Miejscowe przełożenie posadzki z deszczulek, (częściowe uzupełnienie), z wymianą ślepej podłogi wraz z legarami, (przyjęto 10 5 powierzchni):

16,20 m²

3. Cyklinowanie bezpyłowe posadzki z deszczulek , szpachlowanie, polerowanie:

162,00 m²

4. Montaż nowych listew przyściennych drewnianych, lakierowanych z otworami wentylacyjnymi:

54,00 m

5. Malowanie linii boisk zgodnie z załączonym szkicem:

1 kpl

6. Lakierowanie 3-krotne posadzki z deszczulek:

162,00 m²

7. Malowanie z uzupełnieniem tynków, szpachlowaniem, malowaniem 2 x farbą zmywalną, półmat:

297,00 m²

8. Malowanie z przecierką sufitów (z likwidacją zacieków):

162,00 m²