

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w pomieszczeniach biurowych budynku E Urzędu Miasta Płocka
ADRES INWESTYCJI : pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
INWESTOR : Gmina Miasto Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZĘŚĆ I (zakres podstawowy)			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		324.9	m ²	324.900	
				RAZEM	324.900
2	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		155.7	m ²	155.700	
				RAZEM	155.700
3	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		324.9	m ²	324.900	
				RAZEM	324.900
4	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		324.9	m ²	324.900	
				RAZEM	324.900
5	KNR 0-12 d.1 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		324.9*0.08	m ³	25.992	
				RAZEM	25.992
2		CZĘŚĆ II (z prawem opcji)			
7	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		392.30	m ²	392.300	
				RAZEM	392.300
8	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		392.3	m ²	392.300	
				RAZEM	392.300
9	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		392.3	m ²	392.300	
				RAZEM	392.300
10	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		371.8	m	371.800	
				RAZEM	371.800
11	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		392.3*0.08	m ³	31.384	
				RAZEM	31.384