

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa podpór mostu  
ADRES INWESTYCJI : w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 ( ul. Dobrzyńska ) nad rzeką Brzeźnicą w Płocku  
INWESTOR : Gmina Miasto Płock  
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, Stary Rynek 1  
BRANŻA : mostowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Nieczypor

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2015

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>DZIAŁ OGÓLNY</b>				
<b>1.1</b>		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
d.1.1	DM.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	1.00		
d.1.1	DM.00.00.00	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1.00		
<b>Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE</b>						
<b>Razem dział: DZIAŁ OGÓLNY</b>						
<b>2</b>		<b>CZEŚĆ MOSTOWA</b>				
<b>2.1</b>		<b>ZBROJENIE</b>				
d.2.1	M.12.01.03	Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	5.614		
d.2.1	M.12.01.03	Montaż zbrojenia - podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	5.614		
d.2.1	M.12.01.03	Obsadzenie kotew - kotwy fi12 wklejane	szt.	1398.00		
<b>Razem dział: ZBROJENIE</b>						
<b>2.2</b>		<b>ELEMENTY ŻELBETOWE</b>				
d.2.2	M.13.01.00	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 3 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m <sup>2</sup>	50.00		
d.2.2	M.13.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania	m <sup>3</sup>	0.50		
d.2.2	M.13.01.00	Wykonanie warstwy szczepnej	m <sup>2</sup>	273.46		
d.2.2	M.13.01.00	Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących - wykonanie pancierza żelbetowego z betonu C 30/37	m <sup>3</sup>	42.50		
d.2.2	M.13.02.01	Betonowanie podkładu dla opaski - C12/15	m <sup>3</sup>	2.70		
d.2.2	M.13.01.00	Budowa i rozbiórka rusztowań, podestów i osłon do zbierania produktów piaskowania	kpl	1.00		
<b>Razem dział: ELEMENTY ŻELBETOWE</b>						
<b>2.3</b>		<b>POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO"</b>				
d.2.3	M.15.01.03	Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno	m <sup>2</sup>	22.02		
<b>Razem dział: POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO"</b>						
<b>2.4</b>		<b>ZABEZPIECZENIE BETONU MASAMI PCC</b>				
d.2.4	M.13.01.00	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 3 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m <sup>2</sup>	14.37		
d.2.4	M.22.01.06	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania	m <sup>3</sup>	0.14		
d.2.4	M.22.01.06	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. stropowych	m	10.00		
d.2.4	M.22.01.06	Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową	m	10.00		
d.2.4	M.22.01.06	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. ponad 12 mm na pow. stropowych	m	10.00		
d.2.4	M.22.01.06	Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. ponad 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową	m	25.00		
d.2.4	M.22.01.06	Wykonanie warstwy szczepnej wraz z przygotowaniem powierzchni przez hydropiaskowanie	m <sup>2</sup>	14.37		
d.2.4	M.22.01.06	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych zaprawą - masa PCC	dm <sup>3</sup>	364.65		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2. 4	M.22.01.06	Budowa i rozbiórka rusztowań, podestów i osłon do zbierania produktów piaskowania	kpl	1.00		
<b>Razem dział: ZABEZPIECZENIE BETONU MASAMI PCC</b>						
<b>Razem dział: CZĘŚĆ MOSTOWA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: