

**Dodatkowe informacje dla zadania pn „Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa”:**

1. Etapy realizacji zgodnie z podziałem w dokumentacji: I etap w km od 0+292,00 do 1+045,00, II etap od km 1+045,00 do km 2+619,16.
2. Warstwę ścieralną na ścieżce rowerowej należy przyjąć do wyceny z betonu asfaltowego AC5S 50/70 grubość 4cm, a nie **AC8S 50/70**. Zmiany w dokumentacji zostaną wykonane przez projektanta w trakcie realizacji.
3. Podbudowę zasadniczą należy przyjąć do wyceny z betonu asfaltowego AC22P 35/50 w konstrukcji jezdni, grubość 10cm, a nie **AC22P 50/70**. Zmiany w dokumentacji zostaną wykonane przez projektanta w trakcie realizacji.
4. Do wyceny nie uwzględniać bariery N2-W1-B w ilości 313 m została ona zamontowana w 2015 roku podczas remontu ulicy.
5. W ramach prowadzonych robót należy doliczyć koszty tablic informacyjnych 2szt dla I i II etapu łącznie.
6. W wycenie należy uwzględnić przedłużenie odprowadzenia ze ścieku przykrawężnikowego wód za pomocą rur kielichowych PVC fi 100 mm w odcinkach ok 2 m, uwzględnione w przedmiarze poz. 32 (II.3).
7. W wycenie należy uwzględnić odmulanie przepustu z rur betonowych śr 60 cm - ok 40 m i 80 cm - ok. 50 m wraz z ewentualną wymianą rur betonowych, należy policzyć około 40% jednych i drugich w km od 1+662,26 do km 1+711,28 i od 1+719,51 do 1+756,12, uwzględnione w przedmiarze poz. 57 (II.3).
8. W BMP na rok 2016 zabezpieczone są środki na realizację zadania do kwoty 2 938 000 zł. Pozostałe środki, za realizację zadania, zgodnie ze złożoną ofertą zostaną wypłacone w 2017 roku.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Práv w Płocku  
Tomasz Jędrzejewski

