

Nazwa inwestycji	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze	
-------------------------	---	--

Lokalizacja inwestycji	łącznik między ulicą Lokalną, a ulicą Kątową
-------------------------------	---

Finansowanie inwestycji	
--------------------------------	--

Źródło finansowania	Budżet 2015 r. - 8.659,20 zł
----------------------------	------------------------------

Jednostka realizująca	
------------------------------	--

Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów	
--	--



Opis inwestycji	
------------------------	--

W dniu 16 maja 2014r. przekazano do WZP wnioski wraz z kompletem dokumentacji o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojazdami do posesji oraz miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód opadowych, odcinkami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od kolektorów do granic nieruchomości w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem technicznym w łączniku (pomiędzy ulicą Lokalną a półn. sięgaczem ulicy Kątowej) wraz z półn. sięgaczem ulicy Kątowej na osiedlu Imielnica.

Długość sięgacza wraz z łącznikiem - 365 m

Średnia szerokość jezdni - 4,0 - 5,5 m - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Średnia szerokość chodników - 2,0 m - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Szerokość pasa drogowego - 12 m

Miejsca parkingowe - 11 sztuk o wym. 2,5x6,0m na przedłużeniu ulicy Kątowej

Oświetlenie uliczne - 13 sztuk lamp oświetleniowych na słupach aluminiowych z oprawami typu Magnolia 72W 3500K

Długość kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami sieci od kolektora głównego do granicy własności - 388 m

Długość kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci od kolektora głównego do granicy własności - 379 m.

Dokumentacja fotograficzna

Przed realizacją inwestycji

