

Nazwa inwestycji	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	
Lokalizacja inwestycji	ulice Warmińska, Pomorska, Kujawska i Harcerska	
Finansowanie inwestycji		
Źródło finansowania	Budżet 2015 r. - 932.319,53 zł	
Jednostka realizująca		
Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów		
		
Opis inwestycji		
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ulicy Pomorskiej między innymi następujących robót budowlano-montażowych:</p> <p>1) demontaż płyt drogowych wraz z wywozem na miejsce wskazane przez MZD, demontaż części istniejącego betonowego ogrodzenia,</p> <p>2) budowa nawierzchni wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami do posesji i dojazdami do furtek z kostki betonowej do wszystkich nieruchomości. Realizowaną nawierzchnię ulicy Pomorskiej należy połączyć z już istniejącą nawierzchnią ul. Warmińskiej i sięgaczem ul. Lubuskiej zgodnie z załącznikiem.</p> <p>3) kanalizacja deszczowa - kolektor ze studniami oraz przykanaliki są już wykonane (zgodnie z załączoną inwentaryzacją powykonawczą), do wykonania wpusty Wp53, Wp54, Wp55, Wp56, Wp57, Wp58, Wp60', Wp60" wraz z brakującą częścią przykanalików.</p> <p>4) odcinki sieci kanalizacji deszczowej od kolektora głównego do granic własności sztuk 2 dla następujących nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Pomorskiej: dz. nr ew. 1471/2, 1471/3.</p> <p>Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji organu administracyjnego architektoniczno-budowlanego i wykona roboty budowlano-montażowe związane z realizacją tych przyłączy.</p> <p>Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty opracowania dokumentacji i budowy przyłączy kanalizacji deszczowej.</p>		

- 5) przeniesienie istniejącego słupa telefonicznego do granicy pasa drogowego.
- 6) przebudowanie zasuwy poza linię krawężnika w sięgaczu ulicy Lubuskiej.
- 7) przebudowanie hydrantu naziemnego na hydrant podziemny.
- 8) demontaż istniejącego słupa po nieczynnej linii energetycznej przy działce nr 1445/29.
- 9) utwardzenie terenu od końca opracowania ul. Kujawskiej do ul. Harcerskiej za pomocą płyt drogowych pochodzących z odzysku z ul. Pomorskiej.
- 10) czyszczenie poprzez pompowanie odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w ulicy Kujawskiej między innymi następujących robót budowlano-montażowych:

- 1) demontaż istniejącego utwardzenia wraz z wywozem na miejsce utylizacji, wymiana gruntu na piasek średnioziarnisty średniej grubości warstwy 45 cm,
- 2) budowa nawierzchni wraz z obustronnymi chodnikami, wjazdami do posesji i dojazdami do furtek z kostki betonowej do wszystkich nieruchomości. Realizowaną nawierzchnię ulicy Kujawskiej należy połączyć z już istniejącą nawierzchnią ul. Śląskiej i ul. Harcerskiej.
- 3) kanalizacja deszczowa - kolektor ze studniami
 - odcinek od studni D70.1 do D82 – **wykonany wraz ze studniami** (wg projektu firmy ELJOT)
 - odcinek od studni D82 do KD31 – **do wykonania wraz ze studnią KD31** (wg projektu Zarządu Inwestycji)
 - odcinek od studni KD31 do KDi32 (D83) – **do wykonania wraz ze studnią KDi32**(wg projektu Zarządu Inwestycji) **(D83)** (wg projektu firmy ELJOT)
 - odcinek od ul. Harcerskiej do studni D83 (wg projektu firmy ELJOT) – **do wykonania na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej (zamiennej) zleconej przez Wykonawcę, który własnym staraniem i na własny koszt opracuje dokumentację projektową, uzgodni ją z odpowiednimi instytucjami, organami i gestorami sieci oraz uzyska w imieniu Zamawiającego stosowne zezwolenia na ich wykonanie od organu administracji architektoniczno-budowlanej, a następnie wybuduje przedmiotowy zakres robót.**
Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty opracowania dokumentacji i budowy kanalizacji deszczowej.

Odcinek ten należy zaprojektować tak, aby wody deszczowe spływały do studni D83, z odpowiednią ilością studni, wpustów i przykanalików, z dostosowaniem do projektu branży drogowej,

- do wykonania studnia KD31 z wpustami Wp77, Wp78, studnia KDi32 (wg projektu Zarządu Inwestycji) D83 (wg projektu firmy ELJOT) z wpustami Wp79 i Wp80 oraz nowoprojektowany odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Harcerskiej w kierunku studni D83 wraz z niezbędnymi wpustami.
- 4) odcinki sieci kanalizacji deszczowej od kolektora głównego do granic własności sztuk 3 dla następujących nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Kujawskiej: dz. nr ew. 1559, 1562, 1563.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji organu administracyjnego architektoniczno-budowlanego i wykona roboty budowlano-montażowe związane z realizacją tych przyłączy.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty opracowania dokumentacji i budowy przyłączy kanalizacji deszczowej.

- 5) odcinki sieci kanalizacji deszczowej od studni na kolektorze głównym do wpustów deszczowych.
 - 6) budowa dodatkowego wjazdu na dz. nr ew. 1564 i 1554.
- Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty budowy dodatkowych wjazdów
- 7) przebudowanie zasuw poza linię krawężnika.
 - 8) likwidacja hydrantu.
 - 9) przesunięcie słupa telefonicznego do ogrodzenia poza chodnik.

Dokumentacja fotograficzna

Przed realizacją inwestycji

ulica Pomorska



ulica Kujawska

